Katowice, dnia 08 maja 2014 r.
L.dz. 1291/PO IG 5.3/EK/2014

W imieniu Parku Naukowo - Technologicznego „Euro-Centrum" Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach w związku z postępowaniem o numerze Z-13/III/2014/PNT na:

„Wybór Wykonawcy, któremu zostanie powierzona kontynuacja prac w budynku nr 8 posadowionym w Katowicach przy ul. Ligockiej 103 tj. w zakresie:

1) wywozu ziemi wraz z pracami dodatkowymi;
2) zaprojektowania i wykonania dodatkowego systemu zabezpieczeń agregatów chłodu na potrzeby DATA CENTER oraz instalacji kontroli włamania strefy wejść do budynku;
3) dostawy i montażu podnośnika hydraulicznego;
4) dostawy mebli;
5) wykonania robót budowlano-wykończeniowych wraz z pracami dodatkowymi;
6) zaprojektowania i wykonania dodatkowego sterowania żaluzjami;
7) zaprojektowania i wykonania dodatkowej instalacji klimatyzacji i wentylacji;
8) zaprojektowania i wykonania zieleni;

w związku z Projektem pod nazwą „Utworzenie Parku Naukowo - Technologicznego Euro-Centrum - rozwój i zastosowanie nowych technologii w obszarze poszanowania energii i jej odnawialnych źródeł"; realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 5: Dyfuzja innowacji; Działanie 5.3: Wspieranie Ośrodków Innowacyjności Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka; finansowanym ze środków Unii Europejskiej oraz środków budżetu Państwa; w związku z umową o udzielenie wsparcia z dnia 08 października 2010 r. o nr POIG.05.03.00-00-010/10-05;

uprzejmie informuję, że w dniu 07 maja 2014 r. do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania, na które poniżej udzielono odpowiedzi:

1) prosimy o uszczegółowienie/legendę oznaczeń Z i ZI na rysunku netizens_bud8_instalacje.pdf.
Przykładowo
Z-I składa się z gniazdka elektrycznego podwójnego z blokadą+ gniazdko elektryczne podwójne +2 linie ekranowane 6kat + 1 linia 5 kat
Z- składa się z gniazdka elektrycznego podwójnego bez blokady

Zamawiający informuje, że przekazuje rzut podziału pomieszczeń wraz z **legendą uwzględniającą ilości komputerów** wpiętych do danej sekcji gniazd elektrycznych

2) Czy podział pomieszczeń (ROZRYWKA, ZARZĄD, ARCHIUM) będzie pociągał zmianę instalacji klimatyzacji? Jeżeli tak to proszę o informację ile dojdzie klimakonwektorów.

Zamawiający informuje, że tylko w pomieszczeniu 2.8 (SALA KONFERENCYJNA, ZARZĄD) proponujemy przesunięcie aktualnego klimakonwektora z nowej części SALA KONFERENCYJNA do pomieszczenia ZARZĄD
wraz z przeprowadzeniem instalacji wentylacji do pomieszczenie ZARZĄD.
Na załączonym rysunku znajduje się roboczy rzut instalacji.
W przypadku pomieszczenia ARCHIWUM ścianki mają wysokość 3/4 i modyfikacja instalacji nie jest wymagana.

W przypadku pomieszczenia ROZRYWKA / OPENSPACE 02 kratka wentylacyjna przebiega na linii ścianki działowej (pełna wysokość) -.Należy podzielić ją na 2 pomieszczenia.

3) Czy podział pomieszczeń (ROZRYWKA,ZARZĄD, ARCHIWUM) będzie się wiązał również z przeróbką instalacji oświetlenia?

Zamawiający informuje, że w przypadku gdy nowe ścianki będą przebiegać przez aktualne punkty oświetleniowe, należy przesunąć punkty oświetlenia, tak aby uzyskać normatywne oświetlenie w podzielonych pomieszczeniach.

4) Czy dodatkowe drzwi do pomieszczeń (ROZRYWKA, ZARZĄD, ARCHIWUM) mają być wyposażone w system kontroli dostępu połączony z istniejącym systemem budynku?

Zamawiający informuje, że nowe drzwi w pomieszczeniach nie mają być połączone z istniejącym systemem budynku. Drzwi powinny posiadać mechaniczne zamki zabezpieczające.

5) Prosimy o wyjaśnienie jak będzie traktowana gwarancja firmy NIXEN na wykonanie do tej pory instalacje elektryczne i teleinformatyczne w przypadku wykonywania przeróbek przez firmy trzecie?

Zamawiający informuje, że w przypadku wykonywania przeróbek instalacji elektrycznych i teleinformatycznych przez firmy trzecie, gwarancja zostanie udzielona przez firmy które będą wykonywać przeróbki, w tym przypadku firma NIXEN odpowiadać będzie z gwarancji do robót wykonanych przez firmę NIXEN.

Z poważaniem,
Elżbieta Kułach
Członek Komisji Przetargowej