

Katowice, dnia 26 lutego 2014 r.

W imieniu Parku Naukowo - Technologicznego „Euro-Centrum” Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach w związku z postępowaniem o numerze Z-4/I/2014/PNT na:

„Budowę hali montażowo - magazynowej z instalacją fotowoltaiczną spełniającej wymogi budynku niskoenergetycznego wraz z zagospodarowaniem terenu posadowionej w Katowicach przy ul. Ligockiej 103 (budynek nr 10)”

w związku z Projektem pod nazwą „Utworzenie Parku Naukowo - Technologicznego Euro-Centrum - rozwój i zastosowanie nowych technologii w obszarze poszanowania energii i jej odnawialnych źródeł”; realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 5: Dyfuzja innowacji; Działanie 5.3: Wspieranie Ośrodków Innowacyjności Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka; finansowanym ze środków Unii Europejskiej oraz środków budżetu Państwa; w związku z umową o udzielenie wsparcia z dnia 08 października 2010 r. o nr POIG.05.03.00-00-010/10-05;

uprzejmie informuję, że w dniu 21 lutego 2014 r. do Zamawiającego wpłynęło następujące pytanie, na które poniżej udzielono odpowiedzi:

Dotyczy pozycji 52 + pozycji 56

Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu

Według przedmiaru w kosztorysie ilość m³ wynosi : 94.7734 + 8.265 = 103,3 m³

Ilość słupów na rys. w dziale konstrukcja: rzut parteru , rzut (rys. w załączeniu)

Wysokość słupów wynosi 11,03 m

SŁUPY ŻEL.			
szt.55	pow. 13,7905	h= 11,03	152,109 m ³

Od ilości 152,10 m³ odejmujemy ilość metrów m³ podciągów i belek , stopu przechodzących przez słup

na antresoli : 16 szt. słupów - 1,20 m³ (h=0,4-0,5)

na piętro : 55 szt. słupów -10,40 m³ (h =0,7 -0,8)

na dachu: 55 szt. słupów - 10,40 m³ (h=0,7-0,8)

Razem poz. 52 + 56 powinna wynosić 152,1 - 21,8 = 130,3 m³

Pytanie:

"W przekazanej dokumentacji projektowej stwierdzono ilość słupów żelbetowych 55 szt., 130,3 m³ betonu. Przedmiar robót CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNO- KONSTRUKCYJNA określa w poz. 52: szt. 40, 94,77 m³, w poz. 56: szt. 3, 8,26 m³. Z uwagi na rozbieżności wnoszę o zwiększenie poz. 52 przedmiaru do ilości 122,04 m³."

Zamawiający informuje, że dokonał poprawy przedmiaru. Obmiar wszystkich słupów żelbetowych znajduje się w jednej pozycji nr 55 "Słupy żelbetowe o wysokości do 4 m i o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 6 w deskowaniu PERI, wariant II" o wartości 142,093 m³.

Z poważaniem,
Justyna Kowicka
Przedwodnicząca Komisji Przetargowej



k