

Katowice, dnia 10 marca 2014 r.  
L.dz. ....<sup>402</sup>.../IG 5 3/EK/2014

W imieniu Parku Naukowo-Technologicznego „Euro-Centrum” Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach w nawiązaniu do postępowania o numerze Z-4/I/2014/PNT na:

**Budowa hali montażowo - magazynowej z instalacją fotowoltaiczną spełniającej wymogi budynku niskoenergetycznego wraz z zagospodarowaniem terenu posadowionej w Katowicach przy ul. Ligockiej 103 (budynek nr 10)”**

**w związku z Projektem pod nazwą  
„Utworzenie Parku Naukowo - Technologicznego Euro-Centrum - rozwój i zastosowanie nowych technologii w obszarze poszanowania energii i jej odnawialnych źródeł**

realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 5: Dyfuzja innowacji;  
Działanie 5.3: Wspieranie Ośrodków Innowacyjności Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka; finansowanym ze środków Unii Europejskiej oraz środków Budżetu Państwa; w związku z umową o udzielenie wsparcia z dnia 08 października 2010 r. o nr POIG.05.03.00-00-010/10-05;

uprzejmie informuję, że w dniu 25 lutego 2014 r. do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania, na które poniżej udzielono następującej odpowiedzi:

Pytanie 1: Prosimy o wyjaśnienie jakie styropian przyjąć do wyceny izolacji stropodachu-styropian ESP 200 czy styrodur, oraz jaką warstwę spadkową przyjąć 1% zgodnie z przekrojem czy 2 % zgodnie z opisem.

**Zamawiający wyjaśnia, że do wyceny należy przyjąć izolację dachu ze styropianu EP S 200 . Warstwę spadkową należy przyjąć 2% zgodnie z opisem.**

Pytanie 2: Zgodnie z odpowiedziami Zamawiający nie dopuszcza zmiany nakładów R. M. S. - prosimy o odpowiedź czy zwiększenie np. robocizny współczynnikiem będzie stanowiło błąd w wycenie? Jeśli tak to prosimy o odpowiedź co w sytuacji takiej jak np. w pozycji nr. 39 (przedmiar budowlany) gdzie nakłady robocizny dotyczą POROTHERMU a w wymienionej pozycji należy przyjąć murowanie z cegły silikatowej gdzie nakład robocizny jest znacznie wyższy.

**Zamawiający wyjaśnia, że nie dopuszcza stosowania współczynników do robocizny. Do wyceny należy przyjąć zmianę podstawy wyceny na KNR 2-02 0114/02**

Pytanie 3: Prosimy o potwierdzenie iż w poz. nr. 40 (przedmiar budowlany) należy przyjąć do wyceny cegłę silikatową o wymiarach 25x12x6,5 cm.

**Zamawiający potwierdza, że do wyceny należy przyjąć cegłę silikatową 25x12x6,5cm**

Pytanie 4: Prosimy o określenie z jakiego granitu wykonane mają być parapety poz. nr. 141 (przedmiar budowlany)



**INNOWACYJNA  
GOSPODARKA**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**Euro - Centrum**  
Park Naukowo-Technologiczny

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



**Zamawiający wyjaśnia, że parapety należy wycenić i wykonać z granitu drobnoziarnistego lub średnioziarnistego w kolorze szarym. Grubość parapetu 2 cm.**

Z poważaniem  
Elżbieta Kułach  
Członek Komisji Przetargowej