

Katowice, dnia 27 września 2013 r.

W imieniu Parku Naukowo-Technologicznego „Euro-Centrum” Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach w nawiązaniu do postępowania o numerze Z-60/IX/2013/PNT na:

- „Wybór Wykonawcy,  
któremu zostanie powierzone dokończenie robót  
w budynku nr 8 posadowionym w Katowicach przy ul. Ligockiej 103 tj.:**
- 1) wykonanie robót budowlano wykończeniowych,
  - 2) wykonanie instalacji elektrycznych, niskoprądowych oraz BMS,
  - 3) wykonanie instalacji wentylacji, grzania i chłodzenia,
  - 4) dostawa i montaż pomp obiegowych dla instalacji źródła ciepła i chłodu,
  - 5) dostawa i montaż kanału wentylacyjnego i zewnętrznej czerpni powietrza,
  - 6) wykonanie zagospodarowania terenu w zakresie nowych miejsc parkingowych,
  - 7) dostawa i montaż stolarki drzwiowej aluminiowej,
  - 8) wykonanie instalacji okablowania światłowodowego pomiędzy segmentami A,B,C”
  - 9) dodatkowe odwodnienie zjazdu do pomieszczeń technicznych

w związku z Projektem pod nazwą „Utworzenie Parku Naukowo - Technologicznego Euro-Centrum - rozwój i zastosowanie nowych technologii w obszarze poszanowania energii i jej odnawialnych źródeł”; realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 5: Dyfuzja innowacji; Działanie 5.3: Wspieranie Ośrodków Innowacyjności Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka; finansowanym ze środków Unii Europejskiej oraz środków Budżetu Państwa; w związku z umową o udzielenie wsparcia z dnia 08 października 2010 r. o nr POIG.05.03.00-00-010/10-00;

uprzejmie informuję, że w dniu 26 września 2013 r. do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania, na które poniżej udzielono odpowiedzi:

- 1) Jaki należy zastosować rodzaj izolacji, w projekcie jest wełna mineralna, w przedmiarach mata kauczukowa?  
**Izolację należy zastosować zgodnie z przedmiarem czyli -matę kauczukową.**
- 2) Czy fundament pod konstrukcję czerpni jest wykonany? Jeżeli nie, proszę o podanie technologii wykonania fundamentu.  
**Fundament pod konstrukcję czerpni nie jest wykonany. Należy wykonać fundament zgodnie z dokumentacją projektową jako blok betonowy.**
- 3) W przedmiarze brak jest konstrukcji stalowej dotyczącej obudowy czerpni, Czy należy uwzględnić ją w kalkulacji?  
**Pozycja w przedmiarze 7d.4 ( kalkulacja własna) " Obudowa czerpni powietrza z blach nierdzewnej " powinna mieć zapis - Wykonanie czerpni powietrza z blachy nierdzewnej. Pozycja ta musi uwzględniać konstrukcję jak również obudowę - jako jedną pozycję kosztorysowa.**



**INNOWACYJNA  
GOSPODARKA**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

 Euro-Centrum  
Park Naukowo-Technologiczny

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO 

- 4) Dla czerpni terenowej powielone są kanały czerpalne, z projektowego punktu widzenia można wykonać "wieże czerpną" jako element wentylacyjny, zbędne jest wkładanie w konstrukcje kanałów wentylacyjnych, czy dopuszczają Państwo takie rozwiązanie ?

**Projektant dopuszcza takie rozwiązanie.**

Z poważaniem,

SPECJALISTA LISTA  
ds. INWESTYCJI

Elżbieta Kulaś 